

**AMENAGEMENT D'UN LOCAL COMMERCIAL RESIDENCE LES SINGULIERES A MONTELIER  
DPGF LOT 2 - CARRELAGE - FAIENCE - CHAPE LIQUIDE**

Désignation de la prestation	Quantité	Unité	Prix unitaire en € HT	Montant en € HT
Fourniture et pose isolant sous dalle 80mm y compris bande périphérique	73	m <sup>2</sup>		
Réalisation d'une chape liquide	73	m <sup>2</sup>		
Primaire d'accrochage, fourniture et pose carrelage 45x45 double encollage, colle et joint compris	73	m <sup>2</sup>		
Pose faience 20x40, colle et joint compris	25	m <sup>2</sup>		
Pose plinthe, colle et joint compris	50	m		
<b>TOTAL</b>				
			TVA (20%)	
			<b>TOTAL TTC</b>	